

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

糸田町

町 長	副 町 長	収 入 役	部 長	課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要			
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		令和7年度福岡県農村整備総合事業 真岡地区水門更新工事（土工）							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要									

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	令和7年度福岡県農村整備総合事業 真岡地区水門更新工事（土工）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	農林 令和06年10月
工 種 区 分	水路工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年09月01日 農林
単 価 地 区	飯塚2:田川県土整備管内:田川市、田川郡
機 損 適 用 年 月 日	令和06年度 農林
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月 農林
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
水路工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水路工事01	1	式				
土工	1	式				
床掘 山0.8（平0.6）m3、土砂	59	m3			明 1 号	
埋戻（1） 1.0m B 2.5m	27	m3			明 2 号	
埋戻（2） B < 1.0m	3	m3			明 3 号	
埋戻（3） 構造物周辺	14	m3			明 4 号	
残土処理 L=9.0km	10	m3			明 5 号	
現場内土砂運搬	49	m3			明 6 号	
本体工	1	式				
整形工（基面整正） 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	18	m2			明 7 号	
基礎型枠 一般型枠、均しコンクリート	0 8	m2			明 8 号	
基礎コンクリート 18-8-25	1 8	m3			明 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
躯体型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	44.2	m2			明 10 号	
躯体コンクリート 21-8-25	16.1	m3			明 11 号	
鉄筋工 SD345、D16、一般作業、10 t 未満	0.347	t			明 12 号	
鉄筋工 SD345、D13、一般作業、10 t 未満	0.411	t			明 13 号	
差筋 SD345、D13	0.004	t			明 14 号	
足場工 手摺先行型枠組	38.2	掛m2			明 15 号	
ステップ 樹脂加工品、径19、幅300、長250	7	個			明 16 号	
転落防止柵設置 コンクリート建込、ビーム式、H=1100mm	2.5	m			明 17 号	
付帯工	1	式				
旧体取壊工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.9	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	9.5	m2			P 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	7.8	m3			施 1 号	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	3.5	m3			施 2 号	
産業廃棄物処理 アスファルト切断濁水	1	m3			明 18 号	
産業廃棄物処理 アスファルト	0.5	m3			明 19 号	
産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート	7.8	m3			明 20 号	
産業廃棄物処理 無筋コンクリート	3.5	m3			明 21 号	
防護柵撤去	1	式				
ガードレール撤去	3.4	m			施 3 号	
スクラップ材運搬	0.143	t			明 22 号	
スクラップ処理 ガードレール	0.143	t			明 23 号	
既設ゲート撤去	1	式				
スクラップ材運搬	1.455	t			明 22 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ処理 SS材	1.341	t			明 24 号	
スクラップ処理 SUS材	0.114	t			明 25 号	
ブロック積仕戻工	1	式				
練積ブロック	3.1	m2			明 26 号	
裏込材 RC-40	1.1	m3			施 4 号	
ブロック積基礎 A-1型	4	m			明 27 号	
天端コンクリート 1：0.3 裏コン無し	4	m			明 28 号	
ブロック塀仕戻工	1	式				
空洞ブロック	1.6	m2			明 29 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	11	孔			P 3 号	
コンクリートアンカー 13	11	本				
水路仕戻工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U字溝300B 撤去	4	m			明 30 号	
U字溝300B 設置、再利用	4	m			明 31 号	
防護柵仕戻工	1	式				
ネットフェンス撤去（再利用） H=2.0m	4	m			明 32 号	
ネットフェンス設置（再利用） H=2.0m	4	m			明 33 号	
張りコンクリート仕戻工	1	式				
張りコンクリート t =10cm	0.3	m3			明 34 号	
舗装仕戻工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13)	9.5	m2			P 4 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	8.5	m2			P 5 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	8.5	m2			P 6 号	
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮締切工	1	式				
大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 作業半径6m以下	9	袋			施 5 号	
大型土のう撤去 作業半径6m以下	9	袋			施 6 号	
大型土のう 処分	7.5	m3			明 35 号	
仮設排水管（敷設～撤去） 内面平滑管 600mm	4	m			明 36 号	
仮設排水管 エルボ45° 600mm	1	個			明 37 号	
ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所			施 7 号	
排水ポンプ運転 作業時排水、0以上～6未満、発動発電機	1	箇所			明 38 号	
交通誘導員	1	式				
交通誘導警備員 B		人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						