

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

糸田町

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------------------------------|-----|-----|------|------------|-------|-------|--|
| 町 長 | 副 町 長 | 収 入 役 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 精 算 者 | 設 計 者 | |
| | | | | | | | | | |
| 着 工 完 成 期 日 | | 自 至 | | | | 摘 要 | | | |
| 工 事 番 号 | | | | | | | | | |
| 幹 線 名 路 線 名 等 | | | | | | | | | |
| 施 工 位 置 | | | | | | | | | |
| 工 事 名 | | 令和7年度福岡県農村整備総合事業 真岡地区水門更新工事（土工） | | | | | | | |
| 工 事 費 | | 金 円也 | | | | | | | |
| 工 事 概 要 | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 工 事 年 度 | 令和 7 年度 |
| 工 事 名 | 令和7年度福岡県農村整備総合事業 真岡地区水門更新工事（土工） |
| 変 更 回 数 | |
| 諸 経 費 区 分 | 農林 令和07年10月 |
| 工 種 区 分 | 水路工事 |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和07年10月01日 農林 |
| 単 価 地 区 | 飯塚2:田川県土整備管内:田川市、田川郡 |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和07年度 農林 |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和07年10月 農林 |
| 備 考 | |

| 総 括 表 | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 本工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 水路工事02 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 水路工事02 | 1 | 式 | | | | |
| 土工 | 1 | 式 | | | | |
| 床掘 山0.8（平0.6）m3、土砂 | 59 | m3 | | | 明 1 号 | |
| 埋戻（1） 1.0m B 2.5m | 27 | m3 | | | 明 2 号 | |
| 埋戻（2） B < 1.0m | 3 | m3 | | | 明 3 号 | |
| 埋戻（3） 構造物周辺 | 14 | m3 | | | 明 4 号 | |
| 残土処理 L=9.0km | 10 | m3 | | | 明 5 号 | |
| 現場内土砂運搬 | 49 | m3 | | | 明 6 号 | |
| 本体工 | 1 | 式 | | | | |
| 整形工（基面整正） 機械掘削水平面、床掘後の整形作業 | 18 | m2 | | | 明 7 号 | |
| 基礎型枠 一般型枠、均しコンクリート | 0 8 | m2 | | | 明 8 号 | |
| 基礎コンクリート 18-8-25 | 1 8 | m3 | | | 明 9 号 | |

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 躯体型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物 | 44.2 | m2 | | | 明 10 号 | |
| 躯体コンクリート 21-8-25 | 16.1 | m3 | | | 明 11 号 | |
| 鉄筋工 SD345、D16、一般作業、10 t 未満 | 0.347 | t | | | 明 12 号 | |
| 鉄筋工 SD345、D13、一般作業、10 t 未満 | 0.411 | t | | | 明 13 号 | |
| 差筋 SD345、D13 | 0.004 | t | | | 明 14 号 | |
| 足場工 手摺先行型枠組 | 38.2 | 掛m2 | | | 明 15 号 | |
| ステップ 樹脂加工品、径19、幅300、長250 | 7 | 個 | | | 明 16 号 | |
| 転落防止柵設置 コンクリート建込、ビーム式、H=1100mm | 2.5 | m | | | 明 17 号 | |
| 付帯工 | 1 | 式 | | | | |
| 旧体取壊工 | 1 | 式 | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 6.9 | m | | | P 1 号 | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 | 9.5 | m2 | | | P 2 号 | |

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 | 7.8 | m3 | | | 施 1 号 | |
| 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 | 3.5 | m3 | | | 施 2 号 | |
| 産業廃棄物処理 アスファルト切断濁水 | 1 | m3 | | | 明 18 号 | |
| 産業廃棄物処理 アスファルト | 0.5 | m3 | | | 明 19 号 | |
| 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート | 7.8 | m3 | | | 明 20 号 | |
| 産業廃棄物処理 無筋コンクリート | 3.5 | m3 | | | 明 21 号 | |
| 防護柵撤去 | 1 | 式 | | | | |
| ガードレール撤去 | 3.4 | m | | | 施 3 号 | |
| スクラップ材運搬 | 0.143 | t | | | 明 22 号 | |
| スクラップ処理 ガードレール | 0.143 | t | | | 明 23 号 | |
| 既設ゲート撤去 | 1 | 式 | | | | |
| スクラップ材運搬 | 1.455 | t | | | 明 24 号 | |

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| スクラップ処理 SS材 | 1.341 | t | | | 明 25 号 | |
| スクラップ処理 SUS材 | 0.114 | t | | | 明 26 号 | |
| ブロック積仕戻工 | 1 | 式 | | | | |
| 練積ブロック | 3.1 | m2 | | | 明 27 号 | |
| 裏込材 RC-40 | 1.1 | m3 | | | 施 4 号 | |
| ブロック積基礎 A-1型 | 4 | m | | | 明 28 号 | |
| 天端コンクリート 1：0.3 裏コン無し | 4 | m | | | 明 29 号 | |
| ブロック塀仕戻工 | 1 | 式 | | | | |
| 空洞ブロック | 1.6 | m2 | | | 明 30 号 | |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 | 11 | 孔 | | | P 3 号 | |
| コンクリートアンカー 13 | 11 | 本 | | | | |
| 水路仕戻工 | 1 | 式 | | | | |

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| U字溝300B 撤去 | 4 | m | | | 明 31 号 | |
| U字溝300B 設置、再利用 | 4 | m | | | 明 32 号 | |
| 防護柵仕戻工 | 1 | 式 | | | | |
| ネットフェンス撤去（再利用） H=2.0m | 4 | m | | | 明 33 号 | |
| ネットフェンス設置（再利用） H=2.0m | 4 | m | | | 明 34 号 | |
| 張りコンクリート仕戻工 | 1 | 式 | | | | |
| 張りコンクリート t =10cm | 0.3 | m3 | | | 明 35 号 | |
| 舗装仕戻工 | 1 | 式 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) | 9.5 | m2 | | | P 4 号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 | 8.5 | m2 | | | P 5 号 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 | 8.5 | m2 | | | P 6 号 | |
| 仮設工 | 1 | 式 | | | | |

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 仮締切工 | 1 | 式 | | | | |
| 大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 作業半径5m以下、設置面高-3m以上2m以下 | 9 | 袋 | | | 施 5 号 | |
| 大型土のう撤去 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m以上2m以下 | 9 | 袋 | | | 施 6 号 | |
| 大型土のう 処分 | 7.5 | m3 | | | 明 36 号 | |
| 仮設排水管（敷設～撤去） 内面平滑管 600mm | 4 | m | | | 明 37 号 | |
| 仮設排水管 エルボ45° 600mm | 1 | 個 | | | 明 38 号 | |
| ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm | 1 | 箇所 | | | 施 7 号 | |
| 排水ポンプ運転 作業時排水、0以上～6未満、発動発電機 | 1 | 箇所 | | | 明 39 号 | |
| 交通誘導員 | 1 | 式 | | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | | | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | | |

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |