

工 事 数 量 総 括 表

1/3

工事名	真岡地区水門更新工事（土工）		事業区分	
			工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工		式		
床掘		m3	59.0	
埋戻（1）	1.0m ≦ B ≦ 2.5m	m3	27.0	
埋戻（2）	B < 1.0m	m3	3.0	
埋戻（3）	構造物周辺	m3	14.0	
残土処理		m3	10.0	
現場内土砂運搬		m3	49.0	
本体工		式	1.0	
基面整正		m2	18.0	
基礎型枠		m2	0.8	
基礎コンクリート	18-8-25	m3	1.8	
躯体型枠		m2	44.2	
躯体コンクリート	21-8-25	m3	16.1	
鉄筋工	S D 345 D 16	t	0.347	
鉄筋工	S D 345 D 13	t	0.411	
差筋	S D 345 D 13	t	0.004	
足場工	手摺先行型枠組	掛m2	38.2	
ステップ	樹脂加工品 径19、幅300、長250	個	7.0	
転落防止柵設置	コンクリート建込 ビーム式、H=1000mm	m	2.5	
付帯工		式	1.0	
旧体取壊工		式	1.0	
舗装版切断		m	6.9	
舗装版破碎		m2	9.5	
構造物取壊	鉄筋構造物	m3	7.8	
構造物取壊	無筋構造物	m3	3.5	
産廃処理	アスファルト濁水	m3	1.0	
産廃処理	アスファルト	m3	0.5	
産廃処理	鉄筋コンクリート	m3	7.8	
産廃処理	無筋コンクリート	m3	3.5	

工 事 数 量 総 括 表

2/3

工事名	真岡地区水門更新工事（土工）		事業区分	
			工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	摘 要
防護柵撤去		式	1.0	
ガードレール撤去	橋梁建込	m	3.4	
スクラップ運搬・処分		t	0.143	
既設ゲート撤去		式	1.0	
スクラップ運搬・処分		t	1.455	
ブロック積仕戻工		式	1.0	
練積ブロック		m2	3.1	
裏込工		m3	1.1	
ブロック積基礎	A-1型	m	4.0	
天端コンクリート	裏コン無し	m	4.0	
ブロック塀仕戻工		式	1.0	
空洞ブロック		m2	1.6	
コンクリート削孔		孔	11.0	
コンクリートアンカー	Φ13	本	11.0	
水路仕戻工		式	1.0	
U字溝撤去・復旧	300B	m	4.0	
防護柵仕戻工		式	1.0	
ネットフェンス撤去・復旧	再利用	m	4.0	
張りコンクリート仕戻工		式	1.0	
張りコンクリート	t=10 c m	m3	0.3	
舗装仕戻工		式	1.0	
表層	再生密粒度アスコン（13） t=50mm	m2	9.5	
上層路盤	RM-25 t=100mm	m2	8.5	
下層路盤	RC-40 t=100mm	m2	8.5	
仮設工		式	1.0	
仮締切工		式	1.0	
大型土のう製作・設置		袋	9.0	
大型土のう撤去・処分		m3	7.5	

工事数量総括表

3/3

[illegible]